

臺北市政府 0625 強降雨災情處置暨災後檢討報告

一、 降雨概況

(一)115 年 6 月 25 日 6 時起，颱風外圍環流與西南季風形成之雨帶於臺北上空發展，呈西北東南走向，緩慢向東南移動，持續影響臺北市至 12 時左右後雨帶終減弱，12 時 30 分雨勢明顯趨緩至停止。強對流主要持續影響北投、士林、中山、松山、內湖、信義、南港區，雨勢皆達短延時大雨或豪雨等級。

(二)26 日 9 時起至 27 日鋒面南移至新竹，臺北附近雨帶減弱消散，主要受鋒面外圍雲系影響，僅 27 日傍晚有對流雲系由桃園地區移入，造成市區西南側時雨量 20 至 30 毫米，雨勢未達大雨等級。

(三)28 日鋒面北抬，午後 14 時 50 分開始有熱對流雲系於松山區發展，對流雲系持續影響內湖、松山、中山及士林等區，內湖雨勢達短時豪雨等級，士林、中山、松山區雨勢達短時大雨等級。


(四)根據雨量觀測站資料 25 日降雨過程如下：

1. 最大時雨量：以內湖區內湖大溝溪測站 100.5 毫米最高，其次碧湖國小 96 毫米及內湖站 86 毫米，北投區北投水磨坑溪測站 79 毫米、南港區南港高工測站 77.5 毫米及士林區士林明德樂園測站 74.5 毫米，另內湖及北投區出現 10 分鐘雨量達 20 毫米以上之短延時強降雨。
2. 最大三小時累積雨量：以內湖區碧湖國小測站 179.5 毫米最高。另士林、北投、中山、南港及內湖行政區均達豪雨等級（100 毫米以上）。
3. 最大累積雨量（6:00 至 12:00）：內湖區內湖大溝溪測站和東湖國小測站同達 252.5 毫米、南港區南港高工測站達 218.5 毫米，士林區士林明德樂園測站亦有 217 毫米。


(五)根據雨量觀測站資料 28 日降雨過程如下：

1. 最大時雨量：以內湖測站 77.5 毫米最高，其次為士林區陽明高中測站 68 毫米，另松山及中山區也出現 10 分鐘雨量達 20 毫米以上之短延時強降雨。
2. 最大三小時累積雨量：以內湖站 100.5 毫米最高，其他地區雨量站降雨延時皆小於 3 小時。

0625最大時雨量填圖(統計至12:00)




0625最大累積雨量填圖(統計至12:00)




0625颱風外圍環流強降雨臺北市各行政區最大時雨量(統計6:00至12:00)					
行政區	測站	雨量(mm)	行政區	測站	雨量(mm)
北投區	北投水磨坑溪	79	萬華區	萬華國中	6.5
士林區	士林明德樂園	74.5	中正區	台北	10.5
大同區	太平國小	19.5	大安區	大安福州山	25
中山區	中山劍南路	66.5	信義區	信義四獸山	49
松山區	民生國中	41	南港區	南港高工	77.5
內湖區	內湖大溝溪	100.5	文山區	富德公墓	31.5

0625颱風外圍環流強降雨臺北市各行政區最大累積雨量(統計6:00至12:00)					
行政區	測站	雨量(mm)	行政區	測站	雨量(mm)
北投區	北投水磨坑溪	193	萬華區	萬華國中	9
士林區	士林明德樂園	217	中正區	中正國中	22
大同區	太平國小	37.5	大安區	仁愛國小	44
中山區	中山劍南路	178	信義區	瑞公國中	112.5
松山區	民生國中	117	南港區	南港高工	218.5
內湖區	東湖國小	252.5	文山區	富德公墓	65.5

0628最大時雨量填圖(統計至18:00)



0628最大累積雨量填圖(統計至18:00)



0628午後雷雨臺北市各行政區最大時雨量(統計14:00至18:00)					
行政區	測站	雨量(mm)	行政區	測站	雨量(mm)
北投區	湖田國小	22.5	萬華區	雙園	10.5
士林區	士林猴洞溪(至善路)	71	中正區	台北	9.5
大同區	太平國小	18.5	大安區	仁愛國小	6
中山區	中山劍潭山	48.5	信義區	信義	11.5
松山區	民生國中	41.5	南港區	南港茶製場	23.5
內湖區	內湖	77.5	文山區	北政國中	5

0628午後雷雨臺北市各行政區最大累積雨量(統計14:00至18:00)					
行政區	測站	雨量(mm)	行政區	測站	雨量(mm)
北投區	磺溪橋	23.5	萬華區	雙園	11.5
士林區	士林猴洞溪(至善路)	72.5	中正區	台北	11
大同區	太平國小	19.5	大安區	仁愛國小	7
中山區	中山劍南路	64	信義區	信義	13
松山區	民生國中	54	南港區	南港茶製場	25.5
內湖區	內湖	100.5	文山區	文山貓空	9.5

二、災情狀況

本市災害應變中心於 10 時 36 分提升為強化三級開設，於 11 時 6 分提升至二級開設，截至 6 月 28 日 20 時 30 分共接獲 284 件災情通報案件（詳附表 1），案件內容以積淹水案件最多，計有 160 件，土石災情 39 件次之，路樹傾倒 32 件，道路災情 20 件，建物毀損 7 件，民生基礎設施災情 7 件，環境污染 6 件，橋梁災情 1 件，水利設施災害 1 件，其他災情 11 件，本次事件計有 0 人受傷。因雨勢趨緩，本市災害應變中心於 28 日 20 時 30 分起恢復為常時三級開設，案件已全數處理完畢。

三、應變過程

序列	時間	內容
1	6 月 25 日 6 時 53 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，颱風外圍環流影響，目前本市上空有對流雨帶發展，預估未來 1 至 2 小時市區時雨量約 20 至 30 毫米。
2	6 月 25 日 7 時 24 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，颱風外圍環流影響，目前本市上空對流雨帶持續發展，士林區時雨量已達 30 毫米，預估未來 2 至 3 小時士林、北投、內湖、中山、南港區時雨量約 30 至 40 毫米。
3	6 月 25 日 7 時 48 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：目前因受颱風外圍環流影響，內湖區及士林區時雨量已達 40 毫米，評估本市將持續降雨 2 至 3 小時，未來影響北投區、中山區及南港區，請各防救單位本於權責加強整備應變落實查蒐報作業，必要時立即通報災害應變中心。
4	6 月 25 日 7 時 51 分	臺北市災害防救辦公室通報：受颱風外圍環流影響，本市目前有較大雨勢發生，持續時間 2 至 3 小時，提醒以下單位事項如下： 1. 請工務局及環保局加強巡檢行政區溝渠及疏通，完成救災人員車輛器材整備，另提醒民眾協助巡檢溝渠。 2. 民政局通報本市各區公所，各區公所透過簡訊、line 群組將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，並請里長協助向民眾宣導。 3. 請交通局及警察局於降雨期間密切監控本市交通狀況，如有交通壅塞情形，即時啟動相關疏導作業。 4. 請觀傳局及媒體事務組透過多元管道通知民眾週知。 5. 請各防災單位督促所屬全面加強強降雨及強陣風相關整備作為，並密切注意最新天氣資訊，如遇有重大突發事件，立即通報災害應變中心。
5	6 月 25 日 7 時 54 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，颱風外圍環流影響，氣象署已針對本市發布大雨特報。目前本市上空對流雨帶持續發展並擴大，士林、內湖區時雨量已達 40 毫米，預估未來 2 至 3 小時士林、北投、內湖、中山、南港、松山區時雨量約 40 至 50 毫米。
6	6 月 25 日 8 時 9 分	轉中央氣象署山區暴雨警示訊息，氣象署針對臺北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至 10 時 01 分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。已通知消防局至現場巡查，請士林區公所轉知里、鄰長及警察局士林分局協助勸導遊客。
7	6 月 25 日 8 時 17 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：目前因受颱風外圍環流影響，南港區時雨量已達 40 毫米，評估本市將持續降雨 2 小時，未來影響內湖區及信義區，請各防救單位本於權責加強整備應變落實查蒐報作業，必要時立即通報災害應變中心。
8	6 月 25 日 8 時 19 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，氣象署於 08:01 針對本市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至 09:01。目前最大時雨量於內湖區達 45.5

序列	時間	內容
		毫米，預估未來半小時時雨量維持，信義、南港區時雨量亦可達 40 毫米左右。預估未來 1 小時各區仍有時雨量約 20 毫米左右之雨勢發生。
9	6 月 25 日 8 時 23 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：因颱風外圍環流影響，內湖區、南港區及信義區時雨量已達 40 毫米，請轄區內環保、警察、消防、工務、民政、都發及內湖、南港、信義區公所本於權責執行災害防處措施，並於內部成立緊急應變小組，成立及處理情形登打於本市 T-SAGE 系統，其他防救災單位加強整備措施。
10	6 月 25 日 8 時 31 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，雨帶持續發展並移入本市影響，預計未來 1 小時北投、士林區時雨量可達 40 毫米，市區各區時雨量約 20 至 30 毫米。
11	6 月 25 日 9 時 1 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，雨帶持續發展並移入本市影響，目前北投區最大時雨量已達 49.5 毫米，預計未來 1 小時北投區時雨量可達 60 毫米，士林區約 40-50 毫米，市區各區時雨量約 20 至 30 毫米。
12	6 月 25 日 9 時 3 分	line 市府防災群組，請北投區及士林區公所各防救災單位持續進行災情蒐報及防災整備，必要時立即通報本市災害應變中心。
13	6 月 25 日 9 時 6 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，氣象署於 08:45 將本市全區提升為豪雨特報，09:01 為止最大時雨量於北投北投稻香里 54 毫米，最大 3 小時累積雨量於士林區格致國中站 79.5 毫米。
14	6 月 25 日 9 時 23 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，氣象署於 09:17 針對本市全區發布大雷雨即時訊息，持續時間至 11:17。目前最大時雨量於北投區達 70 毫米，3 小時雨量已達 100 毫米，預估未來半小時時雨量維持，士林區約 40-50 毫米，東側行政區亦可達 30-40 毫米，西側行政區約 20 毫米。
15	6 月 25 日 9 時 36 分	line 市府防災群組，本市降雨強度仍將持續 1~2 小時，尤其北投區仍有較大時雨量發生可能，請北投區公所及各防救災單位持續進行災情蒐報及防災應變，必要時立即通報本市災害應變中心。
16	6 月 25 日 9 時 42 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，氣象署於 09:31 針對本市北投區發布大雷雨即時訊息，持續時間至 11:01。過去 30 分鐘西北沿海有密集閃電訊號發生，臺北市區內亦有少量閃電訊號，目前最大時雨量於北投區北投水磨坑溪站 72.5 毫米，3 小時雨量達 124 毫米，預估未來半小時北投區時雨量維持，未來一小時士林區約 40-50 毫米，東側行政區亦可達 40 毫米，西側行政區約 20 毫米。
17	6 月 25 日 10 時 5 分	消防局通報：因颱風外圍環流影響，北投區、士林區時雨量已達 40 毫米，請北投區、士林區公所本於權責執行災害防處措施，並於內部成立緊急應變小組，成立及處理情形登打於本市 T-SAGE 系統，其他防救

序列	時間	內容
		災單位加強整備措施。
18	6 月 25 日 10 時 07 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，目前強降雨區移至士林、內湖區，時雨量達 60 毫米，預估未來半小時士林、內湖區時雨量可能達 70-80 毫米左右，後續南港區時雨量亦可達 50 毫米，北投區時雨量維持在 50 毫米左右。中山、松山、信義區約 40 毫米。
19	6 月 25 日 10 時 22 分	臺大天氣團隊發布天氣警特報，氣象署於 10:12 針對本市松山、信義、中山、大同、南港、內湖、士林區發布大雷雨即時訊息，持續時間至 11:42。過去 30 分鐘強降雨移至士林、內湖區，市區東側有密集閃電訊號發生，稍早最大時雨量於內湖區大溝溪站達 86.5 毫米，士林明德樂園站達 70.5 毫米。目前雨帶仍有發展，預估未來半小時北投區時雨量維持 40-50 毫米，士林區維持 70 毫米左右，內湖區維持 80 毫米左右，南港區約 50 毫米，中山、松山、信義區約 40 毫米。
20	6 月 25 日 10 時 23 分	line 市府防災群組，災防辦通報：目前士林區、內湖區及南港區山區已有較大累積雨量（累積雨量均已達 150 毫米以上），另經臺大評估後續山區將持續降雨，請工務局大地處及民政局密切掌握上述轄內之降雨狀況，並清查土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之名冊，如需執行疏散撤離時，依規定及早通知相關單位。
21	6 月 25 日 10 時 36 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：因應 0625 颱風外圍環流強降雨事件，市級災害應變中心強化三級開設運作，請工務局(含水利處、新工處、衛工處、大地處、公園處)、消防局、警察局、環保局、都發局、民政局及各區公所登入 T-SAGE 災害應變雲端協作平臺，線上回報災情案件，各單位並於機關內部成立緊急應變小組，各局處災防長並應主動督導局處內部應變作為。
22	6 月 25 日 10 時 49 分	臺大天氣團隊發布即時天氣提醒，目前強降雨區於中山、內湖、松山、信義、南港區，預估未來 1 小時內湖區時雨量維持 70-80 毫米左右，中山、松山、信義、南港區時雨量約 50-60 毫米，北投、士林區時雨量約 40 毫米左右。其餘行政區時雨量 10 毫米以下。
23	6 月 25 日 10 時 56 分	水利處通報內湖區金瑞治水園區水位將達警戒值，請內湖區公所確實提醒下游民眾預警做好防護措施；於 12 時 18 分已降至警戒值以下，後續由水利處持續警戒。
24	6 月 25 日 11 時 6 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：奉指揮官指示，因應 0625 颱風外圍環流強降雨事件，本市災害應變中心即刻二級開設，研考會、消防局、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、教育局、觀傳局、秘書處媒體事務組、人事處、兵役局、臺北市後備指揮部及憲兵 202 指揮部等 16 個單位立即派員進駐，各單位於內部成立緊急應變小組，各區災害應變中心亦同時開設。

序列	時間	內容
25	6 月 25 日 12 時	召開 0625 水災第 1 次工作會議，由蔣萬安市長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，另請各區公所及翡管局參加視訊會議。
26	6 月 25 日 12 時 50 分	因用戶流量大增及影像巨量資料傳輸，導致虛擬伺服器容量達上限而系統出現運轉延遲，駐點工程師獲報後立即進行設定調整，系統遂於 13 時 10 分全面恢復正常運作。
27	6 月 25 日 17 時	中央氣象署召開大規模劇烈豪雨縣市線上會議，由消防局呂佳憲專門委員代表出席，根據中央氣象署預報，不排除 25 日夜間至 26 日白天有極端降雨情形發生的可能，如發生極端降雨，可能達 3 小時 200 毫米之累積雨量，故本市災害應變中心持續二級開設。
28	6 月 25 日 20 時	召開 0625 水災第 2 次工作會議，由張溫德副市長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，另請社會局實體列席，各區公所、勞動局及翡管局參加視訊會議。
29	6 月 26 日 0 時 6 分	有關「南港茶製場」山坡地防災疏散避難通報案：警察局南港分局舊莊派出所於 26 日 1 時 2 分，依據臺北市政府大地工程處傳真通報，派員前往執行保全住戶勸導疏散避難，南港區災害應變中心於 26 日 0 時 5 分以電話聯繫住戶並完成勸導疏散避難在案。
30	6 月 26 日 8 時	召開 0625 水災第 3 次工作會議，假內湖區災害應變中心辦理，由蔣萬安市長主持，實體出席單位有環保局、工務局、消防局、社會局及民政局首長或指定人員。除上述單位外，其餘水災二級開設進駐單位至 EOC 參加視訊會議，各區公所及翡管局參加線上視訊會議。
31	6 月 26 日 20 時 15 分	召開 0625 水災第 4 次工作會議，由俞振華副秘書長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，內湖區公所參加視訊會議。
32	6 月 27 日 8 時	召開 0625 水災第 5 次工作會議，由王崇斌副秘書長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，內湖區公所參加視訊會議。
33	6 月 27 日 19 時 45 分	召開 0625 水災第 6 次工作會議，由黃一平局長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，內湖區公所參加視訊會議。
34	6 月 28 日 8 時 40 分	召開 0625 水災第 7 次工作會議，由莫懷祖局長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，內湖區公所參加視訊會議。
35	6 月 28 日 12 時 31 分	災害防救辦公室通報，經臺大評估，今(28)日午後有強降雨訊號，時雨量約 40 至 60 毫米，提醒下列單位注意事項如下： 一、請各區公所透過里鄰系統將相關天氣及水情資訊轉知里長知悉，並進行巡檢及加強防護措施。 二、請各區公所提醒民眾預先整備，包括備妥沙包、測試防水閘門功

序列	時間	內容
		能、將汽機車移至地勢高處等，午後若發生降雨應即時啟動家戶應變措施，第一時間保全自身財物安全，前述資訊亦請觀傳局及媒體事務組透過多元管道加強宣導。 三、針對申請防水閘門補助用戶，請民政局及各區公所簡訊方式提醒應適時架設防水閘門。 四、請環保局持續加強各行政區側溝清理，於降雨期間加強側溝巡查。 五、請交通局注意降雨情形，必要時開放市區紅、黃線予民眾移置車輛臨停。 六、因應強降雨可能發生積淹水或邊坡災情，請工務局、環保局及區公所加強機具整備與預置，必要時先行裝置於卡車上待命，保持機動狀態、待命出勤。 七、強降雨通常伴有強陣風，請各防災單位督促所屬全面加強強降雨及強陣風相關整備作為，並密切注意最新天氣資訊，如遇有重大突發事件，立即通報災害應變中心。
36	6 月 28 日 12 時 50 分	秘書處媒體事務組及觀傳局均適時發布新聞稿及台北人臉書，提供民眾天氣降雨資訊，提醒預先備妥沙包、測試防水閘門功能、將汽機車移至地勢高處等。
37	6 月 28 日 15 時 26 分	災害防救辦公室於群組提醒，請內湖區公所透過里鄰系統進行巡檢及加強防護措施，如遇有重大突發事件，立即通報災害應變中心。並請環保局、工務局派員進行巡查。
38	6 月 28 日 16 時 32 分	災害防救辦公室於群組提醒，內湖雨量站雨量已達 69 毫米，請工務局評估預派機具進駐。水利處已備有三組機組待命。
39	6 月 28 日 17 時 50 分	因午後強降雨，市長於 17 時 50 分至內湖區視察，偕同單位為內湖區公所、災害防救辦公室、臺北市後備指揮部、研考會及工務局。
40	6 月 28 日 20 時	召開 0625 水災第 8 次工作會議，由俞振華副秘書長主持，與會單位為水災二級開設進駐單位，內湖區公所參加視訊會議。
41	6 月 28 日 20 時 30 分	line 市府防災群組及簡訊通報，消防局通報：奉指揮官指示，本市 0625 水災災害應變中心二級開設及內湖區災害應變中心於 6 月 28 日 20 時 30 分撤除，市災害應變中心恢復三級常時開設，請各單位持續本職責進行災害搶救及善後事宜。

四、各局處應變作為

(一)北水處於 25 日 11 時 35 分接獲內湖區內湖路 2 段 179 巷 71 弄 2 號發生因土石崩落造成自來水管漏水情形，派員關閉表前水閥開關。

(二)警察局及消防局針對水災期間案件積淹水地區加強派員巡邏、警戒、災情勘查及案件查

蒐報災情，掌握災害狀況並配合應變處置，並視災情發展適時採取必要應變措施。

(三)工務局水利處針對本市重大積淹水地區，如內湖區金瑞治水園區周邊、文德路周邊、內湖路三段等區域啟動緊急抽排機制，另大地處針對內湖區內湖路三段 420 號、內湖路 2 段 179 巷 71 弄 2 號、成功路四段 232 號、士林區至善路三段 69 之 3 號等地區邊坡土石滑落災情派遣人員處置。於災情期間內針對積淹水地區調度 246 臺抽水機具，協助辦理積淹水抽排作業。

(四)民政局及各區公所

1. 透過里鄰體系提醒民眾啟動家戶自主應變措施，包括使用防水閘門與沙包等，針對已立案災情派員巡視，協助市民防災整備與應變。
2. 26 日經指揮官指示，由內湖區公所主責分別於瑞陽里、港富里及金龍里成立「復原服務站」，提供里民服務協助、環境清潔人力支援、慰問金發放 220 戶、防水閘門申請等。
3. 臺北市後備指揮部於災情期間動員 54 人，協助道路清運、廢棄物搬運及周邊環境清理，共計 35 間住戶清運與 28 臺車垃圾清運。
4. 民間慈濟志工動員 12 位協助內湖區民眾進行後續環境清理事宜。

(五)社會局啟動災害救助機制，依經濟部水災災害救助種類及標準與臺北市公告，實際居住之住屋因水災淹水達 50 公分以上未達 100 公分，每戶核發 1 萬元；淹水達 100 公分以上，每戶核發 2 萬元，一門牌一戶計算。該局已請區公所主動辦理會勘，並提醒民眾如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。如住戶淹水 20 公分以上未達 50 公分，致生活陷困者，可由當地區公所會勘時，另以臺北市急難救助紓困處理。

(六)環保局於災情期間巡檢各行政區溝渠疏通及派水車道路疏通，完成救災車輛 187 車次及廢棄物清理 64.5 噸，並加強內湖區清消作業。

(七)交通局針對交通號誌不亮情形，立即啟動相關處理機制進行應變並運用 CMS 系統提醒用路人注意路口通行安全。

(八)秘書處媒體事務組及觀傳局均適時發布新聞稿及台北人臉書，提供民眾天氣降雨資訊，提醒預先備妥沙包、測試防水閘門功能、將汽機車移至地勢高處等，以降低豪雨可能造成之災害風險。

五、重要災情概述

- (一)內湖區積淹水災情計有 111 件災情，其中以內湖路三段 18 件、內湖路二段 17 件、文德路 10 件、金龍路 9 件、成功路五段 6 件及大湖山莊街等區域積淹水情形最為嚴重。
- (二)25 日 10 時 47 分通報內湖區文德路 88 號之 1 (補習班) 民眾因積水疑似受困 (教職員 5 人、孩童 10 人)，人員於 2 樓就地避難，無安全顧慮。
- (三)內湖區內湖路三段 420 號、內湖路二段 179 巷 71 弄 2 號、成功路四段 232 號、士林區至善路三段 69 之 3 號等地區邊坡土石滑落災情，由大地處派遣人員處置。
- (四)25 日 23 時 50 分接獲大地處通報，「南港茶製場」24 小時累積雨量值達 200 毫米，發布黃色警戒，針對「南港區舊莊里」列管邊坡保全住戶執行疏散避難勸告，由民政局、警察局及南港區公所執行勸離作業。
- (五)26 日 21 時 20 分，士林區臨溪路 74 巷臨 25-1 號發生地基掏空，士林區公所已緊急疏散安置該區居民，工務局將上方步道缺口以砂包封阻，避免土石流流失。
- (六)27 日 0 時 4 分通報內湖區星雲街、成功路三段、成功路四段、金龍路等一帶，發生停電事故共影響 2640 戶，臺電立即派員前往查修，經查為工作中之轉供饋線，自動復閉功能閉鎖中，已於 0 時 55 分全數復電完畢。
- (七)27 日 10 時 4 分接獲 1999 通報，信義區松山路 119 巷 15 號後方道路有地層塌陷案(長約 3 公尺，寬約 2 公尺，深度約 1 公尺)；11 時 24 分疏散 119 巷 11 弄 15 號及 20 號 1-5 樓住戶，共計疏散 5 戶 14 人於進安宮(永吉路 517 巷 8 弄 12-3 號)；15 時 10 分完成填補，16 時疏散民眾皆已返家。

六、問題檢討與策進作為

針對 0625 短延時強降雨衝擊及基層應變需求，市長於 6 月 29 日會報指示成立「防汛精進專案小組」，由張副市長主持，召開多次跨局處精進會議，並確立以「預警巡查與機具預置」、「基層防範與市民溝通」、「交通管制作業」、「工程管理與長遠計畫」及「災後救助及紓困 SOP」等五大策略面向進行全方位檢討與策進，統一納入「0625 水災災情檢討列管案一覽表」(如附表 2)進行定期追蹤與管制，現階段各項短期策進作為均已完成 (A)，中長期改善計畫 (B) 亦按既定期程穩定推進中，以持續滾動檢討，全面強化本

市整體防災應變韌性，各項精進作為摘要如下：

（一） 預警巡查與機具預置機制（工務局主政）：

訂定《颱風豪雨期間臺北市防災機具及人力部署計畫》，落實災前預排與跨區調度；針對私人社區坡地及排水設施，研擬一致性防災搶救作業程序；並精進高架橋梁、道路洩水孔與側溝清疏巡檢，維護整體排水效能。

（二） 基層防範與市民溝通（民政局主政）：

更新金瑞及大溝溪治水園區疏散避難名冊，研商新增河川及治水園區溢頂等 3 項細胞廣播（CBS）告警情境；結合里鄰系統推廣「戀戀水綠」LINE 官方帳號與「行動防災 APP」；並積極推動易積淹水地區防水閘門補助計畫，提升自主防災量能。

（三） 交通管制作業（交通局主政）：

盤點全縣市 20 處易積淹水潛勢路段與車行地下道，建置 CCTV 視訊監控與通報群組；訂定《交通管制作業標準流程（SOP）》，於降雨達警戒值時即時啟動車輛改道與地下停車場防水閘門架設，確保交通與場館安全。

（四） 工程管理與長遠計畫（工務局及水利處主政）：

短期預計於 115 年底前完成文德路側溝連通管改善工程，並全面盤點易積水熱點；中長期持續推動「降雨容受力提升計畫」（包含大龍、百齡、中山、陽光及港墘等抽水站新建更新案，以及福林治水園區、敦化北路與承德路貯留設施等工程），逐步打造韌性城市。

（五） 災後救助及紓困 SOP（社會局主政）：

優化災後救助與急難救助核發流程，加強即時會勘與應變教育訓練，確保災害發生後能快速啟動慰問與紓困措施，即時扶助受災民眾。

附表 1：0625 水災災情彙計總表

主項災害	細項災害	災情總數	已結案數	處理中數
路樹災情	路樹傾倒	32	32	0
道路、隧道災情	道路路基流失/坑洞	3	3	0
	前述以外之道路、隧道災情	16	16	0
	道路、隧道施工區受損	1	1	0
橋梁災情	前述以外之橋梁災情	1	1	0
積淹水災情	房屋積淹水(含房屋地室)	37	37	0
	道路(地區)積淹水	95	95	0
	前述以外積淹水災情(如高架橋、橋梁、隧道)	28	28	0
土石災情	土石流	6	6	0
	土石崩落	33	33	0
建物毀損	圍牆(籬)倒塌	2	2	0
	建物輕微受損	4	4	0
	古蹟毀損	1	1	0
水利設施災害	前述以外水利設施	1	1	0
民生、基礎設施災情	電線(桿)或纜線毀損	2	2	0
	電力停電	1	1	0
	交通號誌損壞	2	2	0
	自來水漏水	2	2	0
環境汙染	環境汙染(含垃圾清運)	6	6	0
其他災情	前述以外其他災情	11	11	0
總計		284	284	0

附表 2：0625 水災災情檢討列管案一覽表

主題	工作項目	會議裁示	權責單位	執行時間		辦理進度	列管等級
				起	迄		
一、預警巡查與機具預置機制	預警巡查與清疏計畫	請工務局綜整轄屬工程處意見，統籌研訂私人社區坡地維護設施、排水設施、道路、樹木等之防災及搶救機制，俾利建立一致性之後續處理原則。	工務局	115/7	115/9	本局業已彙整所屬工程處意見並研擬「本局針對本市私人社區設施防災搶救機制作業程序」詳附件，作為本局後續處理之依據。	A
		請公園處研擬公園排水設施之巡檢及維護精進計畫；另請區公所就鄰里公園維護部分，結合里鄰系統及韌性社區資源，推動里鄰長共同參與，強化在地通報及自主巡查量能。	公園處	115/7	115/7	1、本處已與水利處針對內湖區文德一號綠地排水設施進行研議，討論於公園綠地範圍設置截水溝及集水井，以攔阻垃圾及枯枝落葉。如有其他類似案件之需求，將依此方式辦理。 2、已針對公園、綠地、廣場各項設施及排水設施每週巡檢 1 次，每 1 至 2 個月視排水溝、陰井等排水設施淤積情形辦理清淤作業。	A
			民政局 (區公所)	115/7	115/12	本局將建立巡查系統強化即時通報，並透過鼓勵認養團隊機制，結合社區力量營造公園友善環境。	B

			內湖區公所	115/7	115/7	1、本所業就轄管之鄰里公園之排水設施設計自主巡查機制，由本所定期派員巡查並立即回報結果 2、另結合里鄰系統，如有發現本所轄管之鄰里公園內排水設施異常情況，亦於鄰里公園告示牌掃瞄 QR Code 即時通報，本所即派員前往處理。	A
		請災防辦協助警察局防汛監控小組，研議配合降雨量警戒門檻啟動易積水熱點之監看及通報機制，落實主動巡查及即時應變。	災防辦	115/7	115/7	經洽警察局承辦人表示，目前已訂有啟動及通報機制（收到本局簡訊或 LINE 群組通知時，隨即通報各分局進行監看）；另 CCTV 監測地點，警察局亦已針對歷史淹水地區進行盤點，並建置相關 CCTV 監看群組；目前暫無需災防辦需協助事項（應變科主辦）	A
			警察局	115/7	115/7	各分局及派出所均已落實更新防災監看群組資訊，倘接獲災防辦發送之強降雨預警等相關訊息，本局將立即透過群組等方式通報各單位加強視訊巡邏監看。	A
		有關加強植生巡檢部分，請環保局將高架橋梁及快速道路納入巡檢範圍。另請環保局及新工處全面檢查跨河及高架橋梁、快速道路之洩水孔及排水效能，避免植生、垃圾阻塞排水，或因排水能力不足造成積水	環保局	115/7	115/11	本局已精進溝渠巡檢機制，規定各區清潔隊於每年汛期前完成轄管側溝全面巡查 1 次，防汛期間（5 月至 11 月）每季再巡查 1 次；另針對低窪地區、易積淹水地點、市場、夜市、餐飲業及工地周邊等重點區域，納入淤積熱點管理，不定期加強巡檢，發現淤積達清疏標準即立即派工清疏，以維持排水效能。 另針對高架橋梁、跨河橋梁及快速道路等排水設施，本局將	B

		情形。				配合權責機關加強巡檢及維護，針對洩水孔、排水溝及植生、垃圾阻塞情形加強清理，並與新工處等相關機關持續協調合作，共同維護排水功能。	
			新工處	115/7	115/7	有關本市跨河及高架橋梁植生，本處以每年 4 期辦理植生清理。 另每年防汛期期間將視植生狀況，加強派員清理植生。	A
	人力 機具 預置 計畫	請工務局依本次巴威颱風之機具、人力預置經驗（如市區 80 處、山坡地 12 處等點位），研擬「颱風豪雨期間臺北市防災機具及人力部署計畫」，訂定包含颱風、豪雨等不同災害情境下之啟動及運作機制，並送交災害防救辦公室（以下簡稱災防辦）續處。	工務局	115/7	115/9	本局業已擬訂「颱風豪雨期間臺北市防災機具及人力部署計畫」如附件，並已於 115 年 9 月 11 日函送災害防救辦公室備查。	A
			災防辦	115/7	115/9	俟工務局擬定後，將由災防辦作為災前整備（含督考）、災中應變及災後復原機具調度參考	B （本案已於 115 年 9 月 14 日收到並納入各階段調度參考）
二、基層防範與市民溝通	防災整備與市民溝通	請水利處及消防局製作「戀戀水綠」LINE 官方帳號及「行動防災 APP」之防災宣導圖卡及 QR Code 資訊，俾利民眾簡易使用。另請民政局透過里鄰系統推廣，	水利處	115/7	115/7	本處遵示辦理，已製作相關圖卡（內含 QR Code 資訊）俾利民眾簡易使用。	A
			消防局	115/7/23	115/9/30	一、查本局為推廣宣導臺北市行動防災 APP，下載使用，製作 QRcode 透過各局處臨櫃單位放置宣導摺頁、捷運月台播放宣導短片、本府官方 LINE 發送推廣訊息及下載連結等多元管道	B （本案已於 115 年 8 月 7 日完成結合災

		讓里鄰長及民眾藉由多元管道預先獲得防災資訊，提前做好防災應變工作。				進行推廣，另於各式活動場合，如防災科學館導覽活動、119 防災宣導活動、921 國家防災日防災教育宣導活動、社區宣導、國小體驗日、小小消防營、區里鄰研習課程、防災士教育訓練、CPR 來就補、NGO 志工團隊之 CPR 訓練、資訊月及智慧城市展等各式公私立團體宣導活動，以走入群眾的推廣方式強化宣導活動，加強推廣民眾踴躍下載。 二、有關防災宣導圖卡部分，本局將結合災害情境及宣導提醒民眾內容文字，製作防災宣導圖卡，提供里長運用里、鄰 LINE 群組發送宣導。	害情境及宣導提醒民眾內容文字，製作防災宣導圖卡，提供里長運用里、鄰 LINE 群組發送宣導。)
			民政局	115/7	115/12	俟水利處及消防局完成宣導圖卡後，本局及本市各區公所協助於里鄰系統及其他多元管道協助宣導。	B
		請民政局研訂防水閘門補助推廣計畫，透過多元、便民方式提升民眾申請意願，並研訂階段性執行期程及完成目標。	民政局	115/7	115/12	本局透過多元管道加強推廣防水閘門補助計畫，提升民眾申請意願： (1)賡續透過里鄰系統（里鄰工作會報、官網、FB、精準投遞平臺、里辦公布欄、跑馬燈等）加強推廣。 (2)由各區公所辦理宣導說明會，請里長、商圈組織、公寓大廈管委會等協助宣導周知；各區已於 7 月底前辦理完成。 (3)由各區公所透過投遞文宣等方式主動對易積淹水地區民眾推廣並協助申請補助。 (4)於各區公所防災演練中適時加入防水閘門架設實操，以強化民眾對防水閘門重要性之認	B

						知。 (5)透過水利處「戀戀水綠」官方帳號及消防局「行動防災APP」協助向民眾推播宣導資訊。	
	金瑞及大溝溪治水園區疏散避難規劃	請內湖區公所及水利處檢視更新金瑞及大溝溪治水園區之疏散避難名冊，並請災防辦及水利處檢視細胞簡訊(CBS)之發布機制、範圍及簡訊內容是否有可再精進之處。必要時，不排除辦理疏散演練。	內湖區公所	115/7	115/7	本所已檢視並更新疏散避難名冊；後續辦理里鄰踏勘防災教育訓練時，將納入疏散演練作為訓練項目。	A
			水利處	115/7	115/12	本處已針對金瑞治水園區及大溝溪治水園區建立相關警戒與疏散機制，並依據警戒機制擬訂CBS災防告警細胞廣播訊息內容及發布範圍，提供消防局作為發布作業參考。後續如有需要，本處將配合災害防救辦公室演練疏散演練相關事宜。	B
			災防辦	115/7/23	115/9/30	鑒於0625強降雨事件，本局於115年7月9日與本府工務局水利處進行研議，該處評估新增「河川溪流達一級警戒水位」、「金瑞治水園區達溢頂警戒」及「金瑞治水園區水位即將溢頂」等3項情境告警訊息內容，並訂於115年8月3日召開「本府災防告警細胞廣播服務研討會議」討論，以精進細胞簡訊發送功能與機制。	B (已修正「災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書」，並於115年8月7日送國

							家災害 防救科 技中心 同意備 查)
三、交 通管制 作業	交通 管制 精進	有關強化本市易 積水路段交通管 制精進作為部 分，警察局交通 警察大隊已盤點 並提報 20 處易 積水路段，請交 通局再邀請新工 處及水利處會同 討論確認。	交通 局	115/7/ 1	115/7/ 31	一、本局已於 7 月 16 日召會研 商，請水利處、新工處分別提 供易淹水地點及車行地下道地 點予警察局納入易致災區監看 範圍。 二、本局已訂定「臺北市政府 災害應變中心交通運輸組交通 管制作業標準流程」(如附 件)，災前警察局定期盤點所轄 CCTV，災中依通報、派員及現 場交通管制流程，銜接警察 局、交工處與公運處之配套措 施；災後則視災害影響程度彈 性調整管制範圍，並納入本府 災害應變中心交通運輸組 SOP。	A
			警察 局	115/7	115/7	有關該項議題已於 115 年 7 月 16 日「研商 0625 水災淹水封路 精進第 2 次會議」，由交通局責 請工務局新工處及水利處參考 本局所清查列管 20 處淹水潛勢 地點，適時新增其他易淹水區 域，並針對上揭地區擬定防淹 應處作為。	A
			新工 處	115/7	115/7	本處計維管 11 處車行地下道 (大直機車道、復北、信義、 基隆路、忠孝西路、林森南 路、水源、三總、中央稻香、 中央立功、辛亥)，其中近 3 年 僅復北及信義車行地下道發生 積淹水事件。 當本處監控中心發現積淹水情 形時，立即通知警察局交大、	A

						交控中心及警廣服務中心進行交通管制，並派遣本處維修人員抵達現場緊急搶修。	
			水利處	115/7/16	115/7/31	交通局已於 115 年 7 月 16 日邀集本處、新工處、警察局等相關單位針對點位進行討論，後續請本處再提供易致災點位予警察局納入監看範圍，本處預計於 7 月底前提供警察局。	A
		有關市區公有停車場之防汛機制部分，請交通局（停管處）再檢視啟動架設防水閘門之 SOP 是否確符需求。	交通局（停管處）	115/7/1	115/7/31	一、本市公有地下停車場皆已設置防水閘門，且車輛出入口處，以駝峰略提昇防洪高程。 二、如發布豪雨以上等級特報或研判短延時強降雨發生機率高時，各停車場即提前完成防災整備。並持續監控雨勢及周邊排水情形。 三、當強降雨發生時，監控道路側溝排水狀況，如有排水不及、地面積水有向地下停車場汽車坡道溢流之虞，或現場積水已淹沒排水溝並達道路路面時，立即啟動防水閘門關閉作業(大部分停車場約 5 分鐘可完成)，同步停止車輛進場及張貼公告，以維護停車場設施及民眾車輛安全。 四、另經檢視現行防水閘門啟動及架設標準作業程序 (SOP)，符合實際作業需要；後續仍將持續依實際防汛經驗滾動檢討及精進相關作業程序，適時修正 SOP，以提升停車場防災應變能力。	A

四、工程 管理 與長遠 計畫	天災 搶修 合約 跨區 調度	請工務局協助檢視各區公所之防救災開口契約，確保所有契約條款均含括跨區調度之彈性條文，俾利爾后視實務需求，進行統一調度、跨區互助支援等事宜。	工務局	115/8	115/8	本局已請民政局提供各區公所相關防救災開口契約資料，經檢視各區鄰里公園開口契約內容，部分區公所尚未納入跨區調度條款；另本局新工處協助區公所發包之搶修開口契約，經檢視均已納入跨區調度相關條款。後續請民政局協助輔導尚未納入跨區調度機制之區公所，於後續辦理契約時增列相關彈性條文，以利災害應變期間依實際需求辦理統一調度及跨區互助支援。	A
			民政局 (區公所)	115/7	115/8	本局彙整本市各區公所鄰里公園綠化維護開口契約書內容，並已於 115 年 8 月 3 日提供工務局檢視。	A
	中長 程 改善 計畫	請水利處積極辦理文德路側溝連通管改善工程，期於 115 年底前完工。另請水利處再針對全市易積水熱點進行盤點及檢討改善，以強化滯洪排水能力。	水利處	115/7/15	116/4/30	水利處已完成內湖區文德路連通孔位置縱走調查，後續將以年度開口合約辦理改善工程，預計 115 年 12 月底前完工。另將針對全市易積水熱點盤點及規劃可行的改善方案，老舊側溝更新長度達一街廓以上時，也將評估擴大側溝寬度及深度的可行性，以強化側溝收集系統的排水能力，並列入年度預算逐年辦理改善。	B

		有關提升全市降雨容受力計畫部分，請水利處依據預定完工時間區分不同階段，並補充各階段工程辦理計畫，以利管考進度。	水利處	113/1	120/12	有關本處推動「降雨容受力提升計畫」各項工程辦理情形及預定完工工期如下： 1. 大龍抽水站擴建工程：已於113年5月16日開工，預計115年10月竣工。 2. 福林治水園區新建工程：已於113年3月14日開工，預計115年12月底竣工。 3. 百齡抽水站新建工程：已於114年10月2日開工，預計118年4月竣工。 4. 中山抽水站擴建工程：已於115年2月26日開工，預計117年8月竣工。 5. 敦化北路貯留設施新建工程：已於115年4月1日決標，目前辦理開工前置作業，已於115年7月18日開工，預計118年底竣工。 6. 承德路貯留設施新建工程：已完成細部規劃及基本設計，目前辦理細部設計作業，預計116年辦理工程招標，120年竣工。 7. 陽光抽水站機組更新工程：預計於115年汛期後開始施作，預計117年10月竣工。 8. 港墘抽水站機組更新工程：目前採購標案進度辦理採購標案之採購預算書編製與準備採購審查，預計116年開工，預計119年竣工。	B
備註：等級說明:A 辦理完成、B 持續辦理、C 無法辦理							